

## PRIX AU METRE LINEAIRE D'UNE CONDUITE D'ADDUCTION EN FONTE DUCTILE POUR EAU POTABLE POSEE EN ZONE VERTE

Les **coûts de construction** [€/m' hors TVA] comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires, les travaux de terrassement et la remise en état des lieux (**tracé hors PAG**)
- la fourniture et la pose de la conduite
- la fourniture et le montage de l'équipement technique de la conduite
- la construction des ouvrages connexes à la conduite (regards points hauts et vidanges points bas)
- la fourniture et la pose du câble de télégestion

Les **honoraires et frais annexes** [€/m'] comprennent :

- les levés topographiques à réaliser pour l'étude du tracé
- les honoraires en relation avec les procédures d'autorisation et d'acquisition
- les études d'ensemble, de stabilité et des équipements techniques
- l'implantation du tracé en début des travaux de terrassement
- le contrôle local des travaux et la coordination en matière de sécurité
- les contrôles et réception par un organisme de contrôle
- l'établissement des plans tel que construit
- les dédommagements pour servitudes et droits d'occupation

DN (mm)	f <sub>dédoublement</sub>	Coûts de construction (hors TVA)		Honoraires et frais annexes (hors TVA)	
100	1.35 - 1.20	de 134 €/m'	à 164 €/m'	de 25 €/m'	à 31 €/m'
150	1.40 - 1.30	de 173 €/m'	à 201 €/m'	de 31 €/m'	à 36 €/m'
200	1.45 - 1.40	de 207 €/m'	à 232 €/m'	de 35 €/m'	à 39 €/m'
250		de 240 €/m'	à 262 €/m'	de 38 €/m'	à 42 €/m'
300		de 275 €/m'	à 294 €/m'	de 41 €/m'	à 44 €/m'
500		de 443 €/m'	à 469 €/m'	de 62 €/m'	à 66 €/m'
600		de 524 €/m'	à 550 €/m'	de 70 €/m'	à 74 €/m'
700		de 609 €/m'	à 639 €/m'	de 79 €/m'	à 83 €/m'

**Supplément/réduction** [€/m' hors TVA] :

- |   |          |  |           |
|---|----------|--|-----------|
| - la pose à l'intérieur de l' <b>emprise de travaux routiers hors PAG</b> : | -30 €/m' | - l'aménagement de <b>chemins forestiers</b> (largeur de 3.50 m) : | +45 €/m'  |
| - la pose de tubes en <b>PEHD</b> (DN100/DA110, DN150/DA160) :              | -20 €/m' | - la pose de <b>collecteurs de sources</b> :                       | +180 €/m' |
| - la pose <b>en agglomération</b> :   | +40 €/m' | - la pose en <b>forte pente</b> :                                  | +220 €/m' |

**Ne sont pas compris** [€/pc hors TVA] :

- le **passage par fonçage** des grandes voies de circulation : RN : 35 000 € CFL : 95 000 €
- la construction de **chambres à vannes souterraines** : 700 € x m<sup>2</sup> + 7 000 €
- la construction de **chambres à vannes à deux niveaux** : 2 600 € x m<sup>2</sup> + 26 000 €

## PRIX DE CONSTRUCTION DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE

Les **coûts de construction** comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires et l'aménagement extérieur
- les travaux de gros-œuvre (terrassment, béton armé, étanchéité)
- les travaux de second-œuvre
- la tuyauterie, la robinetterie et les équipements électromécaniques
- les installations de surpression du réseau de distribution
- les installations de traitement par chlore ou UV
- le raccordement au réseau d'égout

**Ne sont pas compris :**

- la pose des conduites d'alimentation
- la pose des conduites de distribution

Réservoir enterré	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	650 000 €	à 700 000 €
1 000 m3	de	800 000 €	à 850 000 €
1 500 m3	de	900 000 €	à 950 000 €
2 000 m3	de	1 000 000 €	à 1 050 000 €
Château d'eau	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	1 400 000 €	à 1 500 000 €
1 000 m3	de	1 800 000 €	à 1 900 000 €